

SYNDICAT INTERCOMMUNAL de la VALLEE de la SCARPE

DCE

**LOT 4 : COMMUNE DE ROSULT**

N° Prix	Désignation du Prix	U	P.U. H.T.	Quantités	MONTANT H.T.
<b>A TRAVAUX PREPARATOIRES</b>					
<b>A1. INSTALLATIONS</b>					
A1.00	Installation de chantier	FT		1,00	
A1.01	Nettoyage de chantier et remise en état des lieux	FT		1,00	
A1.02	Panneau de chantier 4,00m x 3,00m	U		1,00	
A1.03	Constat d'huissier	FT		1,00	
<b>A2. IMPLANTATION DES OUVRAGES</b>					
A2.00	Sondages et localisation des réseaux	FT		1,00	
A2.01	Dossier d'exécution	FT		1,00	
A2.02	Dossier de recolement	FT		1,00	
				<b>TRAVAUX</b>	<b>SOUS-TOTAL</b>
<hr/>					
<b>B TERRASSEMENT</b>					
<b>B1. DEBLAIS GENERAUX CHAUSSEE</b>					
B1.00	Décapage et évacuation de la terre végétale ep:0,15m	m3		70,00	
B1.01	Terrassements généraux de la plateforme - profil en toit	m3		70,00	
B1.02	Evacuation à la décharge de l'entreprise	m3		140,00	
<b>B2. DRESSEMENT ET COMPACTAGE DE FORME</b>					
B2.00	Nivellement du fond de forme	m²		465,00	
<b>B3. GEOTEXTILES</b>					
B3.00	géotextile sous forme de classe 7 y compris recouvrement	m²		490,00	
<b>B4. CREATION D'UNE NOUE PERIPHERIQUE</b>					
B4.00	Calibrage d'une noue pour tamponnement et infiltration des EP (larg:2m, h:0,2)	m3		28,00	
B4.01	Evacuation des déblais en décharge	m3		28,00	
B4.02	Fourniture et mise en œuvre de terre vegetale sur une épaisseur de 20cm sous la noue	m3		14,00	
B4.03	Fourniture et pose d'un regard 40x40 avec grille surélevée pour surverse	u		1,00	
B4.04	Tranchée de réseaux - 1,1<P<=3 et D<=300mm	ml		9,00	
B4.05	Fourniture et pose d'une canalisation PVC CR8 D=200mm	ml		9,00	
B4.06	Matériaux d'apport classe D1 pour remblai de tranchée + réfection	m3		9,00	
B4.07	Raccordement du tuyau dans le regard existant	FFT		1,00	
B4.08	Contrôle assainissement	FFT		1,00	
B4.09	Engazonnement de la noue	m²		180,00	
				<b>TERRASSEMENT</b>	<b>SOUS-TOTAL</b>
<hr/>					
<b>C PLATEFORME SUPPORT 29x15m</b>					
<b>C1. FONDATION NON TRAITEE</b>					
C1.00	GNT 0/31.5 ep:0,30m	m3		140,00	
<b>C2. COUCHE D'ACCROCHAGE</b>					
C2.00	émulsion : 300g bitume pour la chaussée	m²		440,00	
<b>C3. ENROBES A CHAUD</b>					
C3.00	Béton bitumineux semi-grenu 0/6 porphyre sur 0,04 m	m²		440,00	
<b>C4. F. &amp; P. REVETEMENT SPECIAUX</b>					
C4.00	Fourniture et pose d'une résine colorée bi color sur enrobés	ml		300,00	
<b>C5. F. &amp; P. BORDURES</b>					
C5.00	classe A (100 bars) Type P1	ml		90,00	
				<b>PLATEFORME SUPPORT</b>	<b>SOUS-TOTAL</b>
<hr/>					
<b>D CHEMINEMENT PIETONNIER</b>					
<b>D0. DEBLAIS GENERAUX</b>					
D0.00	Terrassements généraux ep 0,3m largeur 1,50m	m3		15,00	
<b>D1. GEOTEXTILES</b>					
D1.00	géotextile sous forme de classe 4 y compris recouvrement	m²		60,00	
<b>D2. FONDATION NON TRAITEE</b>					
D2.00	GNT 0/31.5 ep:0,30m	m3		15,00	
<b>D3. COUCHE D'ACCROCHAGE</b>					
D3.00	émulsion : 300g bitume pour la chaussée	m²		35,00	
<b>D4. ENROBES A CHAUD</b>					
D4.00	Béton bitumineux semi-grenu 0/6 porphyre sur 0,04 m	m²		35,00	
<b>D5. F. &amp; P. BORDURES</b>					
D5.00	classe A (100 bars) Type P1	ml		60,00	
<b>D6. DEPOSE DE CLOTURES &amp; EVACUATION</b>					
D6.00		ml		5,00	
				<b>CHEMINEMENT</b>	<b>SOUS-TOTAL</b>

E		STRUCTURE TERRAIN MULTISPORT 26x12m				
E1.	<b>F&amp;POSE D'UNE STRUCTURE MULTISPORT EN TREILLIS SOUDES</b> Y compris création des plots bétons pour scellement selon préconisations fabricant Y compris 2 frontons h:2,0m buts + paniers Y compris 1 côté latéral h:1,1m et 1 coté h:2m Y compris pareballon h5m sur 2 frontons + 1 côté Y compris 1 filet multifonction et ses poteaux Y compris 1 panneau d'information Y compris 1 accès PMR Y compris 4 mini buts brésiliens	FFT		1,00		
E2.	<b>MOBILIER</b>					
E2.00	Fourniture et pose d'une corbeille de propreté	U		1,00		
E2.01	Fourniture et pose d'un banc assis debout	U		2,00		
E2.02	Fourniture et pose d'un range velo	U		1,00		
E3.	<b>MARQUAGE AU SOL</b>					
E3.00	multisport	FFT		1,00		
		<b>STRUCTURE TERRAIN</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>		

BASE

TOTAL H.T.	
T.V.A.	
TOTAL T.T.C.	