SYNDICAT INTERCOMMUNAL de la VALLEE de la SCARPE

DCE

LOT 5: COMMUNE DE RUMEGIES

N° Prix	Désignation du Prix	U	P.U. H.T.	Quantités	MONTANT H.T.
A	**TRAVAUX PREPARATOIRES**				
A1.	**INSTALLATIONS**				
A1.00	Installation de chantier	FT		1,00	
A1.01	Nettoyage de chantier et remise en état des lieux	FT		1,00	
A1.02	Panneau de chantier 4,00m x 3,00m	U		1,00	
A1.03	Constat d'huissier	FT		1,00	
A2.	**IMPLANTATION DES OUVRAGES**				
A2.00	Sondages et localisation des réseaux	FT		1,00	
A2.01	Dossier d'execution	FT		1,00	
A2.02	Dossier de recolement	FT		1,00	
		TRAVAUX		**SOUS-TOTAL**	
B	**TERRASSEMENT**				
B1.	**DEBLAIS GENERAUX CHAUSSEE**				
B1.00	Décapage et évacuation de la terre végétale ep:0,15m	m3		75,00	
B1.01	Terrassements généraux de la plateforme - profil en toit	m3		75,00	
B1.02	Evacuation à la décharge de l'entreprise	m3		150,00	
B2.	**DRESSEMENT ET COMPACTAGE DE FORME**				
B1.02	Nivellement du fond de forme	m²		495,00	
B3.	**GEOTEXTILES**				
B3.00	géotextile sous forme de classe 7 y compris recouvrement	m²		500,00	
B4.	**CREATION D'UNE NOUE POUR GESTION DES EAUX PLUVIALES**				
B4.00	Calibrage d'une noue pour tamponnement et infiltration des EP (larg:2m, h:0,20)	m3		55,00	
B4.01	Evacuation des déblais en décharge	m3		55,00	
B4.02	Fourniture et mise en œuvre de terre vegetale sur une épaisseur de 20cm sous la noue	m3		28,00	
B4.03	Engazonnement de la noue	m²		150,00	
		TERRASSEMENT		**SOUS-TOTAL**	
C	**PLATEFORME SUPPORT 31x15m**				
C1.	**FONDATION NON TRAITEE**				
C1.00	GNT 0/31.5 ep:0,30m	m3		148,50	
C2.	**COUCHE D'ACCROCHAGE**				
C2.00	émulsion : 300g bitume pour la chaussée	m²		465,00	
C3.	**ENROBES A CHAUD**				
C3.00	Béton bitumineux semi-grenu 0/6 porphyre sur 0,04 m	m²		465,00	
C5.	**F. & P. BORDURES**				
C5.00	classe A (100 bars) Type P1	ml		95,00	
		PLATEFORME SUPPORT		**SOUS-TOTAL**	
D	**CHEMINEMENT PIETONNIER EN SABLE STABILISE**				
D0.	**DEBLAIS GENERAUX**				
D0.00	Terrassements généraux ep 0,10m largeur 1,50m	m3		3,00	
D1.	**REVETEMENT EN SABLE STABILISE**				
D1.00	Sable stabilisé de marquise sur une épaisseur de 0,10cm *y compris lisse bois en entourage*	m²		30,00	
		CHEMINEMENT		**SOUS-TOTAL**	

E	STRUCTURE TERRAIN MULTISPORT 26x12m				
E1.	**F&POSE D'UNE STRUCTURE MULTISPORT EN TREILLIS SOUDES**	FFT		1,00	
	Y compris création des plots bétons pour scellement selon préconisations fabricant				
	Y compris 2 frontons h:2,0m buts + paniers				
	Y compris 2 côtés latéraux h:2m				
	Y compris pareballon h5m sur 2 frontons + 2 côtés				
	Y compris 4 mini buts brésilien				
	Y compris 1 panneau d'information				
	Y compris 1 pannier de basket supplémentaire adossé au but				
	Y compris 1 portail de service				
	Y compris 1 accès PMR				
E2.	**MOBILIER**				
E2.00	Fourniture et pose d'une corbeille de propreté	U		1,00	
E2.01	Fourniture et pose d'un banc assis debout	U		1,00	
E2.02	Fourniture et pose d'un range velo	U		1,00	
E3.	**MARQUAGE AU SOL**				
E3.00	multisport y compris panier de basket supplémentaire	ml		320,00	
		STRUCTURE TERRAIN		**SOUS-TOTAL**	

BASE	**TOTAL H.T.**	
	T.V.A.	
	TOTAL T.T.C.	

O1.	TRANCHE OPTIONNELLE 1 : CHEMINEMENT PIETONNIER EN ENROBES				
D0.	**DEBLAIS GENERAUX**				
D0.00	Terrassements généraux ep 0,3m largeur 1,50m	m3		9,00	
D1.	**GEOTEXTILES**				
D1.00	géotextile sous forme de classe 7 y compris recouvrement	m²		40,00	
D2.	**FONDATION NON TRAITEE**				
D2.00	GNT 0/31.5 ep:0,30m	m3		9,00	
D3.	**COUCHE D'ACCROCHAGE**				
D3.00	émulsion : 300g bitume pour la chaussée	m²		30,00	
D4.	**ENROBES A CHAUD**				
D4.00	Béton bitumineux semi-grenu 0/6 porphyre sur 0,04 m	m²		30,00	
D5.	**F. & P. BORDURES**				
D5.00	classe A (100 bars) Type P1	ml		55,00	
MV1	**MOINS-VALUE AU POSTE D0.**	m3		-3,00	
MV2	**MOINS-VALUE AU POSTE D1.**	m²		-30,00	
		TRANCHE OPTIONNELLE		**SOUS-TOTAL**	

O2.	TRANCHE OPTIONNELLE 2 - REVETEMENT PLATEFORME				
O2.	**F. & P. REVETEMENT SPECIAUX**				
O2.00	Fourniture et pose d'une résine colorée bi color sur enrobés	ml		340,00	
		TRANCHE OPTIONNELLE		**SOUS-TOTAL**	

BASE + OPTIONS	**TOTAL H.T.**	
	T.V.A.	
	TOTAL T.T.C.	